

不作为委托方已完成检测的正式凭证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS E337



鲁 应急 25 01
报告编号:GX-B1313/26-1-26215~26220

电力变压器 检测检验报告

委托单位: 济钢集团石门铁矿有限公司走马岭矿区
受检单位: 济钢集团石门铁矿有限公司走马岭矿区
设备名称: 电力变压器
型号规格: SCB14-315/10等
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月1日

中检集团公信安全科技有限公司



不作为委托方已完成检测的正式凭证

注 意 事 项

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

监管公示副本

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

监管公示副本

监管公示副本

以本机构出具并送达的纸质正本为准

共 8 页 第 1 页

日期:

审核:

日期:

主檢:

日期:

检验用主要仪器设备			
名称	设备编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻测试仪	005-30	5级	Z20253-J087786
直流电阻测试仪	007-47	0.2级	Z20253-H362963
红外线温度计	015-84	±1℃	Z20251-L139058
手持式温湿度计	013-81	±1.0℃、±5%RH	Z20251-I401858
电子秒表	016-72	0.01s	Z52169DX001
下表以下空白			

报告编号: GX-B1313/26-1- 26215

共 8 页 第 3 页

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

共 8 页 第 4 页

3、检测检验结论：所检项目合格。

电力变压器检测检验报告

报告编号: GX-B1313/26-1- 26217

共 8 页 第 5 页

电力变压器主要参数							
型号规格	ZSCB12-315/10	设备编号	TSPDS12	使用场所	副井提升高压配电室		
出厂编号	22124048	型式	干式	制造厂	临猗变压器有限公司		
容量 kVA	315	出厂日期	2022年9月	组别	Dd0		
一次额定电压 kV	10	二次额定电压 V	400	阻抗电压 %	5.89		
一次额定电流 A	18.2	二次额定电流 A	454.7	分接开关位置	4-5		
用途	低压供电						
检验环境							
温度(℃)		27.1		湿度(%RH)		64	
检验项目							
1、绝缘电阻、吸收比							
绕组	项目	60s		前一次检验结果 (20℃值) MΩ	器身 温度 ℃	标准要求	单项 判定
		实测值 MΩ	20℃值 MΩ				
	高压-低·地	19000	38473	37637			
低压-高·地	2100	4252	4313				
2、绕组直流电阻							
高压	AB(Ω)	AC(Ω)	BC(Ω)	不平衡率(%)	标准要求(%)	单项判定	
	3.336	3.324	3.341	0.5			
低压	ab(Ω)	ac(Ω)	bc(Ω)	不平衡率(%)	≤2.0	合格	
	0.003651	0.003634	0.003640	0.5			
3、检测检验结论: 所检项目合格。							

电力变压器检测检验报告

报告编号: GX-B1313/26-1- 26218

共 8 页 第 6 页

电力变压器主要参数						
型号规格	ZSCB12-315/10	设备编号	TSPDS11	使用场所	副井提升高压配电室	
出厂编号	22124152	型式	干式	制造厂	临沂变压器有限公司	
容量 kVA	315	出厂日期	2022年9月	组别	Dd0	
一次额定电压 kV	10	二次额定电压 V	400	阻抗电压 %	5.92	
一次额定电流 A	18.2	二次额定电流 A	454.7	分接开关位置	4-5	
用途	低压供电					
检验环境						
温度(℃)		26.8		湿度(%RH)		64
检验项目						
1、绝缘电阻、吸收比						
项目	60s		前一次检验结果 (20℃值) MΩ	器身温度 ℃	标准要求	单项判定
	实测值 MΩ	20℃值 MΩ				
绕组						
高压-低·地	18000	35428	35000	36.7	绝缘电阻与前一次测试结果相比应无显著变化,不宜低于上次值的70%	合格
低压-高·地	1700	3346	3500			
2、绕组直流电阻						
高压	AB(Ω)	AC(Ω)	BC(Ω)	不平衡率(%)	标准要求(%)	单项判定
	3.329	3.327	3.322	0.2		
低压	ab(Ω)	ac(Ω)	bc(Ω)	不平衡率(%)	≤2.0	合格
	0.003658	0.003662	0.003648	0.4		
3、检测检验结论: 所检项目合格。						

3、检测检验结论：所检项目合格。

中检集团公信安全科技有限公司
电力变压器检测检验报告

报告编号: GX-B1313/26-1-26219

共

中检集团公信安全科技有限公司

报告编号: GX-B1313/26-1- 26219

共 8 页 第 7 页

电力变压器主要参数							
型号规格	SCB14-1250	设备编号	2#	使用场所	井口加热配电室		
出厂编号	WTG25056	型式	干式	制造厂	山东瓦特变压器有限公司		
容量 kVA	1250	出厂日期	2025年11月	组别	Dyn11		
一次额定电压 kV	10	二次额定电压 V	400	阻抗电压 %	5.88		
一次额定电流 A	72.17	二次额定电流 A	1804.22	分接开关位置	3-4		
用途	低压供电						
检验环境							
温度(℃)		27.4		湿度(%RH)		63	
检验项目							
1、绝缘电阻、吸收比							
绕组	项目	60s		前一次检验结果 (20℃值) MΩ	器身温度 ℃	标准要求	单项判定
		实测值 MΩ	20℃值 MΩ				
	高压-低·地	26000	51381	52499	36.8	绝缘电阻与前一次测试结果相比应无显著变化,不宜低于上次值的70%	合格
低压-高·地	2100	4150	3889				
2、绕组直流电阻							
高压	AB(Ω)	AC(Ω)	BC(Ω)	不平衡率(%)	标准要求(%)		单项判定
	0.8938	0.8942	0.8972	0.4			
低压	ab(Ω)	ac(Ω)	bc(Ω)	不平衡率(%)	≤2.0		合格
	0.002466	0.002461	0.002460	0.2			
3、检测检验结论: 所检项目合格。							

3、检测检验结论：所检项目合格。

电力变压器检测检验报告

报告编号: GX-B1313/26-1- 26220

共 8 页 第 8 页

电力变压器主要参数						
型号规格	SCB14-1250	设备编号	1#	使用场所	井口加热配电室	
出厂编号	WTG25058	型式	干式	制造厂	山东瓦特变压器有限公司	
容量 kVA	1250	出厂日期	2025年11月	组别	Dyn11	
一次额定电压 kV	10	二次额定电压 V	400	阻抗电压 %	5.88	
一次额定电流 A	72.17	二次额定电流 A	1804.22	分接开关位置	3-4	
用途	低压供电					
检验环境						
温度 (℃)		27.4		湿度 (%RH)		65
检验项目						
1、绝缘电阻、吸收比						
项目 绕组	60s		前一次检验结果 (20℃值) MΩ	器身温度 ℃	标准要求	单项判定
	实测值 MΩ	20℃值 MΩ				
高压-低·地	27000	54450	56927	37.3	绝缘电阻与前一次测试结果相比应无显著变化,不宜低于上次值的70%	合格
低压-高·地	2200	4437	4270			
2、绕组直流电阻						
高压	AB(Ω)	AC(Ω)	BC(Ω)	不平衡率(%)	标准要求(%)	单项判定
	0.8946	0.8949	0.9003	0.6		
低压	ab(Ω)	ac(Ω)	bc(Ω)	不平衡率(%)	≤2.0	合格
	0.002447	0.002463	0.002445	0.7		
3、检测检验结论: 所检项目合格。						

不作为委托方已完成检测的正式凭证

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

致力科技服务

促进安全发展

中检集团公信安全科技有限公司

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

电话：0632-3396380

传真：0632-3055682

邮箱：lmaj@163.com

网址：www.gxanke.com

